

工 事 費 内 訳 書

工 事 名 (令和8年度 富谷消防署庁舎外壁及び屋根全面塗装工事)

名称	種別	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
外壁・屋根塗装工事						
(A) 仮設工事						
仮設足場	外部全面 くさび式足場 先行手摺方式 W600	1312.6	m ²	円	円	
仮設足場	玄関ポーチ内壁面	44.0	m ²	円	円	
水平ネット養生	小幅ネット各層	412.4	m ²	円	円	
災害防止養生	メッシュシート	1312.6	m ²	円	円	
屋根足場	屋根全面 くさび式足場及び単管使用	513.8	m ²	円	円	
仮設材運搬費	くさび式足場	1356.6	m	円	円	
仮設材運搬費	屋根足場材	513.8	m	円	円	
仮設材運搬費	メッシュシート	1312.6	m ²	円	円	
仮設材運搬費	水平ネット	412.4	m ²	円	円	
小計						円
(B) 塗装、改修工事						
屋根塗装	洗浄 錆止め フッ素仕上げ エスケー化研 ルーフスターF 同等品可	513.8	m ²	円	円	
屋根ケラバ包み塗装	錆止め フッ素仕上げ エスケー化研 ルーフスターF 同等品可	103.0	m ²	円	円	
破風塗装	錆止め フッ素仕上げ エスケー化研 ルーフスターF 同等品可	103.0	m ²	円	円	
軒天塗装	外装薄塗材E	181.6	m ²	円	円	
パラペット天端塗装	可とう形改修塗材E (薄付仕上げ) 洗浄 エスケー化研 水性ソフトサーフSG エスケープレミアムシリコン 同等品可	155.3	m ²	円	円	
外壁塗装	可とう形改修塗材E (薄付仕上げ) 洗浄 エスケー化研 水性ソフトサーフSG エスケープレミアムシリコン 同等品可	909.8	m ²	円	円	
柱塗装 (ボンデ鋼板部)	鋼構造物耐候性塗装 エスケー化研 クリーンマイルドST 同等品可	188.0	m ²	円	円	
ドレンパイプ塗装	錆止め シリコン仕上げ	54.6	m ²	円	円	
SD扉塗装 (北面)	錆止め シリコン仕上げ 900mm×2000mm エスケー化研 プレミアムNADシリコン 同等品可	1.0	箇所	円	円	
SD扉塗装 (南面)	錆止め シリコン仕上げ 900mm×2000mm エスケー化研 プレミアムNADシリコン 同等品可	1.0	箇所	円	円	
SD扉塗装 (西面)	錆止め シリコン仕上げ 800mm×2×2000mm (両開き) エスケー化研 プレミアムNADシリコン 同等品可	1.0	箇所	円	円	
バルコニー手摺	ケレン 変成エポキシ錆止め DP仕上げ	92.0	m	円	円	
サイン工事	デザイン (ブルーベリー)	3	箇所	円	円	
ひび割れ補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入	148	m	円	円	
浮き補修		45.5	m ²	円	円	
欠損補修	エポキシ樹脂モルタル	20.0	箇所	円	円	
シーリング	変成シリコン系 15×10	1246.0	m	円	円	
小計						円

直接工事費							円
共通仮設費		1.0	式				円
現場管理費		1.0	式				円
一般管理費		1.0	式				円
小計							円
合計（税抜）							円
消費税		10.0	%				円
合計							円