

令和8年度 砂ろ過・活性炭入替及び処理槽清掃業務委託 仕様書

1. 件名 令和8年度 砂ろ過・活性炭入替及び処理槽清掃業務委託
2. 目的 活性炭吸着塔及び砂ろ過器の清掃及び充填材入替を実施する。また、各処理槽の清掃及びポンプ整備を実施し、安定した処理水の水質を確保するもの。
3. 施行場所 黒川郡大和町吉田字欠ノ上古屋敷27-35
黒川地域行政事務組合 一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設
4. 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで
5. 業務内容 (1) 砂ろ過・活性炭充填材入替

① 砂ろ過器（固定床式砂ろ過器φ0.6m×H2.4m×1基）

- ・使用済みろ過材抜取り
- ・砂ろ過器内部清掃、ストレーナ清掃
- ・新規ろ過材充填

順序	ろ材名称	寸法	数量
上層	アンストラサイト	1.5 mm	1750
中層	珪砂	0.8 mm	1400
支持層	砂利	3~6 mm	1200
〃	砂利	6~8 mm	400
〃	砂利	8~12 mm	600

② 活性炭吸着塔（上向流式φ0.6m×H4.05m×2基）

- ・使用済み活性炭抜き取り
- ・活性炭吸着塔内部清掃、ストレーナ清掃
- ・新規活性炭充填

ろ材名称	寸法	数量（1基当たり）
活性炭	8~32 mm	290 kg

③ 試運転調整

※なお、使用済みろ過材の排出場所は、埋立地内指定場所に搬出すること。

(2) 処理槽清掃

① 第2調整槽（2,089 m³）堆積物等除去，高压洗浄

槽寸法：13.35mW×24.3mL×9.0mH

有効容量：2,089 m³

※引抜いた水及び堆積物等は、埋立地内指定場所に搬出すること。

6. 提出書類 着手届・工程表・現場代理人通知書・完成届等
完成届は、現場作業状況の日報及びそれに付随する写真を添えて作成すること。
7. その他
- (1) この仕様書の内容について疑義等が生じた場合は、当組合と協議するものとする。
 - (2) 業務完了後、契約履行確認後に、適法な支払請求書受領後の30日以内に支払うものとする。
 - (3) 業務実施の日程は、当組合と協議の上決定する。
 - (4) 作業中に発生した撤去物等の廃棄物は、環境管理センターにて処分するものとする。