

令和8年度 電気設備更新（コンデンサ等） 仕様書

1. 工 事 名 令和8年度 電気設備更新（コンデンサ等）
2. 目 的 公立黒川病院に設置してある高圧電源設備の高圧コンデンサ、直列リアクトル及び放電コイルを更新し、施設設備の維持を図るもの。
3. 工事場所 黒川郡大和町吉岡字西桜木60番地
公立黒川病院
4. 工 期 契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで
5. 工事内容 高圧コンデンサ、直列リアクトル及び放電コイルの更新整備を行うもの。
上記設備については、それぞれ4台ずつ設置されており、前年度更新した2台を除く、残りの2台を更新するもの。
(1) 作業内容
 - ① 搬入運搬作業
 - ② 設備交換作業（電工作業等）
 - ③ 現地調査及び試験調整
 - ④ 産業廃棄物処理

(2) 材料

品名	規格等	数量	備考
窒素封入コンデンサ	53.2kvar	2台	
モールドリアクトル	3.19kvar	2台	
放電コイル		2台	

- ※ 工事作業日時等については、工事を行う際に一時的に停電が予想されることから、病院利用者への負担を最小限とする工事日程を病院担当者と別途調整すること。
- ※ 上記材料に記載のない更新接続材や設置材料（架台鋼材や配線等）及び消耗雑材料などについては、適宜交換すること。
- ※ 部品は正常に稼働するよう据え付けし発注者の動作確認を得ること。
なお、本工事にて発生する廃材及び既存機器等については、受注者の責任で適切に処分撤去すること。
- ※ 設備更新後については、施工後から1～2週間程度の試運転期間を設け、設備が正常に稼働することを確認することとし、異常が見つかった場合、速やかに対応すること。

6. 現場確認 (1) 確認場所

宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木 60 番地

公立黒川病院

※ 現場確認を希望する者は事前に連絡すること。

※ 現場確認の際は、照明器具、安全用具等必要なものは持参すること。

※ 現場確認時において、質問等には原則回答しない。

※ 現場確認の回数は、各業者 1 回までとする。

(2) 確認期間

令和 8 年 7 月 14 日（火）から令和 8 年 7 月 17 日（金）までの午前 9 時から午後 4 時まで（正午から午後 1 時までを除く。）。

7. 提出書類 着手届及び工事工程表、施工体制台帳及び施工体系図、現場組織表、緊急連絡体制表、現場代理人届、完成検査願、完成届、その他必要書類

完成届は、現場作業状況の日報及びそれに付随する写真を添えて作成すること。

上記提出書類は、宮城県建設工事関係例規集に準拠した内容で作成し、提出すること。

8. その他 (1) この仕様書の内容について疑義等が生じた場合は、当組合と協議するものとする。

(2) 入札書提出時に、入札書と合わせて**事業費内訳書**も提出すること。

(3) 工事完了後、検査員による工事完成検査を実施するものとする。

(4) 工事完成検査後に適法な支払い請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。