令和８年度　厨房内壁面修繕　仕様書

１．工 事 名　　令和８年度　厨房内壁面修繕

２．目　　的　　公立黒川病院の配膳用エレベーター厨房側乗り入れ口右側の壁面が破損していることから、衛生的かつ適切な施設設備の維持を図るもの。

３．工事場所　　黒川郡大和町吉岡字西桧木６０番地
公立黒川病院

４．工　　期　　契約締結日の翌日から令和９年２月２６日まで

５．工事内容　　配膳用エレベーター厨房側乗り入れ口右側壁面の修繕を行うもの。
壁面解体・部分工事面積　6.4 ㎡
・養生・復旧作業
・既存壁面解体
・木下地組立
・一次コーキング
・タイル貼り
・仕上げコーキング
・廃材処分
・既存シンク撤去・搬出・再設置
※厨房における業務の稼働停止及び稼働中の作業はできないため、厨房における業務の終了後（夜間）に行うこと。また、改修作業翌日の厨房における業務に支障がでないよう復旧すること。
※事業費内訳書に記載のない、消耗部品や雑材等については適時交換すること。
※当該工事で発生する既存部品等については、受注者の責任で適切に処分撤去すること。

６．現場確認　（１）確認場所
黒川郡大和町吉岡字西桧木６０番地
公立黒川病院
※現場確認を希望する者は、事前に連絡すること。
※現場確認の際には、照明器具、安全用具等必要なものは持参すること。
※現場確認時において、質問等には原則回答はしない。
※現場確認の回数は、各業者１回とする。
（２）確認期間

令和８年１１月１３日（金）から令和８年１１月１８日（水）までの午後０時３０分から午後１時３０分まで。

７．そ の 他　（１）この仕様書の内容について疑義等が生じた場合は、組合と協議するものとする。

（２）入札書提出時に、入札書と合わせて**事業費内訳書**も提出すること。

（３）工事完了時には、工事完了報告書を提出するものとする。

（４）工事完了検査後に適法な支払い請求書を受理した日から４０日以内に支払うものとする。